Tingmärgid:

- Kinnistupiir

Projekteeritud kommunikatsioonid :

- V1 - proj. veetorustik
- K1 - proj. reoveekanalisatsioonitorustik
- KS1 - proj. survekanalisatsioonitorustik
- SK1 - proj. sademeveetorustik
- SK2 - proj. sademeveetorustiku truup
- proj. kraav

- proj. reoveekanalisatsioonikaev
- proj. sademeveekanalisatsioonikaev

De160 i=0.010 L=24.5m - Projekteeritud reoveekanalisatsioonitoru läbimõõt, lang ja pikkus

De160 i=0.010 L=24.5m - Projekteeritud sademeveekanalisatsioonitoru läbimõõt, lang ja pikkus

De110 L=26.5 m - Projekteeritud veetoru läbimõõt ja pikkus

33.10 / 31.60 - olemasolev maapind / toru põhja kõrgusmärk

33.30 / 30.50 - olemasolev maapind / toru põhja kõrgusmärk

K-15
Ø400
65.28
62.05
63.15
62.05
3.23

- proj. reoveekanalisatsioonikaevu tähis
- kaevu läbimõõt
- proj. maapind
- väljuva toru põhja kõrgusmärk
- siseneva toru põhja kõrgusmärk
- siseneva toru põhja kõrgusmärk
- kaevu sügavus

SK-2
Ø560
57.38
55.40
55.64
55.40
1.98

- proj. sademeveekaevu tähis
- kaevu läbimõõt
- proj. maapind
- väljuva toru põhja kõrgusmärk
- siseneva toru põhja kõrgusmärk
- siseneva toru põhja kõrgusmärk
- kaevu sügavus



Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:

Altren Projekt OÜ

MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014
Jaani-Hansu, Suure-Rakke küla Rannu vald
Tartumaa 61113
Tel: +372 53402723

Töö nimetus:
Luunja vald Lohkva ja Põvvatu küla vee-, sademevee ja reoveekanalisatsioonitorustiku eelprojekt

Tellija:
Luunja Vallavalitsus

Töövõtja:
Altren Projekt OÜ

Objekti aadress:
Luunja vald

Joonise nimetus:
Tingmärgid

Mõõtkava:

Töö nr : VK1807

Joonise digiaadress: VK1807_EP_VK-4.dwg

Vastutav spetsialist: Vahur Laas	Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/					
Projekteerija: Johannes Zujev	Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/	Kuupäev: 04.09.2018	Ehitusliik: Rekonstrueerimine/ Laiendamine	Projekti staadium: EP	Joonise nr :	AS-4-01